

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont łazienki-kompletny					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - INSTALACYJNE					
1	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.		
d.1	0520-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
d.1	0234-01	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0234-08	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm umywalk i pisuarów	szt.		
d.1	0232-06	6+5	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0131-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1	0234-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE					
9	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli-ścianki drewniane w łazience	m ²		
d.2	0404-05	3.00*2.05+1.25*2.05*3	m ²	13.838	
				RAZEM	13.838
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0353-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.2	0614-05	6.90*1.60*4+6.40*1.60*2-(0.80*1.60*2)	m ²	62.080	
				RAZEM	62.080
12	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km-skute płytki	m ³		
d.2	0108-17	62.08*0.025	m ³	1.552	
				RAZEM	1.552
13	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2	0108-20	Krotność = 8 1.552	m ³	1.552	
				RAZEM	1.552
14	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.2		1.552	m ³	1.552	
				RAZEM	1.552
15	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-sufit	m ²		
d.2	1202-09	6.90*3.40+6.90*3.10	m ²	44.850	
				RAZEM	44.850
16	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2-ściany	m ²		
d.2	1202-09	6.90*1.60*4+3.4*1.60*2+3.10*1.60*2	m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na stropach,biegach i spocznikach30%	m ²		
d.2	0713-04	44.85*30%	m ²	13.455	
				RAZEM	13.455

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 64.96*30%	m ²		
			m ²	19.488	
				RAZEM	19.488
19	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-do schowania rur 3.50+4.20	m		
			m	7.700	
				RAZEM	7.700
20	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.00	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
3 ROBOTY BUDOWLANE					
21	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-wejście do toalety 0.80*2.05	m ²		
			m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
22	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01-rury kanalizacyjne (2*0.30+2*0.15+2*0.30+2*0.20+2*0.15+2*0.15)*3.20	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 7.70	m		
			m	7.700	
				RAZEM	7.700
24	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 6.00	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
25	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-sufit przed malowaniem 6.90*3.40+6.90*3.10	m ²		
			m ²	44.850	
				RAZEM	44.850
26	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.90*3.40+6.90*3.10	m ²		
			m ²	44.850	
				RAZEM	44.850
27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany przed malowaniem 6.90*1.60*4+3.40*1.60*2+3.10*1.60*2	m ²		
			m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
28	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.90*1.60*4+3.40*1.60*2+3.10*1.60*2	m ²		
			m ²	64.960	
				RAZEM	64.960
29	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności-przygotowanie powierzchni pod płytki ceramiczne (4*6.9*1.60+2*3.10*1.60+2*3.40*1.60+6*1.25*2.05+12*0.2*2.05)-(3*0.80*1.60)	m ²		
			m ²	81.415	
				RAZEM	81.415
30	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 62.08	m ²		
			m ²	62.080	
				RAZEM	62.080
31	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-obudowy z rygipsu pod płytki ceramiczne (0.30+0.30+0.30+0.30+0.15+0.30)*1.60	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
32	KNR 0-12 0830-03	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - układanych na klej (0.30+0.30+0.30+0.30+0.15+0.30)*1.60	m ²		
			m ²	2.640	
				RAZEM	2.640
33	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2*2*1.00*0.60	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
34	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-posadzka pod płytki 44.85	m ²		
			m ²	44.850	
				RAZEM	44.850
35	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 44.85	m ²		
			m ²	44.850	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	44.850
4 INSTALACJE WOD-KAN I CO					
36 d.4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
37 d.4	Kalkulacja indywidualna	Trzy kabiny do sedesów z płyt wraz z montażem 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.4	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 5	kpl. kpl.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
39 d.4	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.4	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
41 d.4	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
42 d.4	KNR 4-02 0108-02	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metoda klejenia o śr. 32-40 mm-do umywalk i pisuarów 11	msc. msc.		
				11.000	
				RAZEM	11.000
43 d.4	KNR 0-31 0106-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zaworów czerpalnych i hydrantów ogrodowych 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.4	KNR 0-31 0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 10.00	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000
45 d.4	Kalkulacja indywidualna	Prace przy chowaniu rur w ścianie 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000