

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNBR K-51	Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu. Naprawa uszkodzeń masą asfaltowo-kauczukową metodą szpachlowania. podklewienie pęcherz-dach - 2,70*37,00m+15,50*18,00m+15,50*51,00m 30+50+300.00	szt		
			szt	380.000	
				RAZEM	380.000
2	KNR K-51	Renowacja pokrycia dachowego dwuwarstwowo dyspresyjną masą asfaltow-kauuczukową 2.70*37.00+15.50*18+15.50*51.00	m ²		
			m ²	1169.400	
				RAZEM	1169.400